개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(실내건축디자인과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 개별특성화
직종 : 건축목공수장시공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축시공	건축목공시공
건설	건축	건축시공	건축도장시공
건설	건축	건축시공	수장시공(주)

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 실내건축디자인과 건축목공수장시공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 4개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 실내디자인 Level 3

4.교육훈련대상자 : 실내건축분야 취업 및 창업을 희망하는 신중년 40~60세(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 실내건축공사의 최종 마무리 단계로 건축물의 미적 아름다움과 내구성 및 사용자의 편의와 쾌적함을 위해 바탕재 및 마감재에 대한 지식을 바탕으로 바닥, 벽, 천정을 꾸미는 일이다.
○ 건축물의 미관 및 내구성 향상을 위하여 붓, 롤러, 스프레이건 등을 활용하여 기능별, 용도별로 작업 부위, 바탕면에 적합한 도료를 칠하는 직무를 수행할 수 있다.
○ 목재를 사용하여 실내건축 공사현장에서 구조체나 마감재를 현장에서 제작 · 설치하거나 벽, 바닥, 천장 및 내 외부 구조물이나 마감재를 현장에서 제작·설치하는 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	30(6.25%)	88(18.33%)	342(71.25%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 68 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
목공사시공기초	1403020105_14v2	먹매김	16	·먹매김, 바닥설치, 벽설치
	1403020107_14v2	바닥 설치	26	·먹매김, 바닥설치, 벽설치
	1403020108_14v2	벽 설치	26	·먹매김, 바닥설치, 벽설치

라. 기초기술 : 30 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	30

마. AI 교과 : 20 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	일반산업안전	30

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	364	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				30	0	
	기초기술교과	일반산업안전	30	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	30		
실습	소 계				68	68	
	계열공통	목공사시공기초	68	1403020105_14v2 (먹매김)	16	16	
				1403020107_14v2 (바닥 설치)	26	26	
				1403020108_14v2 (벽 설치)	26	26	
	소 계				362	296	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		건축도장	74	1403020501_14v2 (건축도장시공 도면파악)	20	20	
				1403020502_14v2 (건축도장시공 현장안전)	20	20	
				1403020513_14v2 (건축도장시공 검사)	34	34	
		실내건축시공실무	46	실내건축시공실무	46		
		목공사시공응용	72	1403020101_14v2 (건축목공시공 도면파악)	20	20	
				1403020102_14v2 (건축목공시공 현장안전)	30	30	
				1403020103_14v2 (건축목공시공 계획수립)	22	22	
		필름접착	52	1403020914_19v3 (필름 바탕처리)	12	12	
				1403020915_19v2 (필름 단순구조작업)	20	20	
				1403020916_19v2 (필름 응용구조작업)	20	20	
		도배시공	98	1403020904_14v2 (도배시공 준비)	30	30	
				1403020905_17v3 (도배 바탕처리)	40	40	
				1403020906_19v3 (도배지 재단)	28	28	

7. 훈련이수체계도

4수준	건축목공시공 계획수립		건축도장시공 검사
	먹매김		
3수준	바닥 설치	도배시공 준비	
	벽 설치	필름 응용구조작업	
2수준	건축목공시공 도면파악	도배 바탕처리	건축도장시공 도면파악
	건축목공시공 현장안전	도배지 재단	건축도장시공 현장안전
		필름 단순구조작업	
		필름 바탕처리	
기초	직업기초능력		
수준/직종	건축목공시공	수장시공	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. ·취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	·신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	산업안전기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	4			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발.
3	화재·폭발	4			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화학공장 설비 및 안전	4			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석.
5	정전기/방폭	4			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명.
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
7	안전밸브	4			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류.
8	위험성 평가	4			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법.

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
건축도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	74	

1. 지도목표	2. 교재
건축도장시공 지도를 통해 건축물의 미관 및 내구성 향상을 위하여 붓, 롤러, 스프레이건 등을 활용하여 기능별, 용도별로 작업 부위, 바탕면에 적합한 도료를 칠할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020501_14v2 건축도장시공 도면파악	20	도면기본지식 파악하기	5		
2			기본도면 파악하기	5		
3			현황 파악하기	10		
4	1403020502_14v2 건축도장시공 현장안전	20	안전보호구 착용하기	5		
5			안전시설물 설치하기	5		
6			불안전시설물 개선하기	10		
7	1403020513_14v2 건축도장시공 검사	34	도장면의 상태확인하기	10		
8			도장면의 색상확인하기	14		
9			도막 두께 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축도장		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면기본지식 파악하기	건축도장시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.		
기본도면 파악하기	건축도장시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.		
	건축도장시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공위치 및 가공방법을 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야할 부분을 파악할 수 있다.		
현황 파악하기	건축도장시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.		
	축도장시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축도장		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전보호구 착용하기	현장안전수칙에 따라 안전보호구를 올바르게 사용할 수 있다.		
	현장 여건과 신체조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 안전에 부합하는 작업도구와 장비를 휴대할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 작업안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.		
안전시설물 설치하기	산업안전보건법에서 정한 시설물설치기준을 준수하여 안전시설물을 설치할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요장치를 설치할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 안전시설물의 종류별 설치위치, 설치기준을 파악할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 안전시설물 설치계획도를 숙지할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 구조물 시공계획서를 숙지할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 시설물 안전점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
불안전시설물 개선하기	건축도장시공 현장안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다.		
	측정장비를 사용하여 안전시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.		
	건축도장시공 현장안전을 위하여 안전관리요원의 교육을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축도장		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도장면의 상태확인하기	도장면이 충분히 경화건조 되었는지를 육안과 촉감을 이용하여 확인할 수 있다.		
	도장면 외관상 들뜸이나 균열 등의 결함이 있는지 확인할 수 있다.		
	도장면 외관상 오염 및 훼손 등을 확인할 수 있다.		
도장면의 색상확인하기	도장면의 색채계획서와 동일색상여부를 확인할 수 있다.		
	도장면의 외관상 변색 및 이색 등을 있는지 확인할 수 있다.		
	도장면의 균질한 색도를 확인할 수 있다.		
도막 두께 확인하기	도막두께가 시방서와 동일한지 확인할 수 있다.		
	도장면이 평활하게 도장되었는지 육안으로 확인할 수 있다.		
	도막두께 측정기를 사용할수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
목공사시공기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	68	

1. 지도목표	2. 교재
·목공사에 관련된 설계도면을 검토하여 각공종간 상호 연관성을 파악하여 먹매김을 하고 마감의 종류와 기능을 파악하여 바닥 구조틀, 마루판 · 걸레받이와 벽 구조틀, 보드, 합판, 합지판, 몰딩 · 선반 등을 설치할 수 있다.	·먹매김, 바닥설치, 벽설치

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020105_14v2 먹매김	16	상세도면 검토하기	4		
2			마감치수 검토하기	4		
3			각 공종 간 간섭부위 검토하기	4		
4			먹놓기	4		
5	1403020107_14v2 바닥 설치	26	바닥 구조틀 설치하기	12		
6			마루판 설치하기	8		
7			걸레받이 설치하기	6		
8	1403020108_14v2 벽 설치	26	벽 구조틀 설치하기	6		
9			보드 합판 붙이기	6		
10			합지판 붙이기	4		
11			몰딩 설치하기	6		
12			선반 설치하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	목공사시공기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세도면 검토하기	도면에 표기된 각종기호들의 의미를 파악할 수 있다.		
	도면을 보고 시공에 따라 될 위치를 파악할 수 있다.		
	도면을 보고 현장 불일치에 따른 시공 제한사항을 파악할 수 있다.		
마감치수 검토하기	도면에 따라 기준선을 파악할 수 있다.		
	기준선과 마감자재에 따른 마감치수를 계산할 수 있다.		
	도면에 따라 구획 정리 시 정확한 위치를 확인 할 수 있다.		
각 공종 간 간섭부위 검토하기	도면과 시방서에 의거 각 공종 간 작업수행 시 간섭부위를 예상할 수 있다.		
	예상되는 간섭부위를 파악하고 마감치수를 계산하여 해결할 수 있다.		
	도면에 따라 구획 간 허용 범위를 확인하고 간섭 구획 내에서 조정할 수 있다.		
먹놓기	도면에 따라 기준선을 먹매김 할 수 있다.		
	도면에 따라 마감먹을 먹매김 할 수 있다.		
	도면에 따라 구조물 설치를 위한 허리먹을 먹매김 할 수 있다.		
	도면과 시공현장과의 오차를 파악하고 허용범위 내 먹매김 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	목공사시공기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
바닥 구조틀 설치하기	바닥 구조틀이 설치될 바탕면의 평활도 또는 청결을 체크할 수 있다.		
	바닥 구조틀에 사용되는 목재는 습기 침투와 부패에 따른 변형을 방지하기 위하여 방부목을 선별 · 사용할 수 있다.		
	멍에는 유동으로 인한 이탈을 방지하기 위하여 수평이 되도록 고정할 수 있다.		
	멍에와 장선은 시방서에 의한 일정한 간격을 유지하며 서로 교차되게 깔 수 있다.		
	바닥 구조틀은 바닥마루판 방향과 교차되는 방향이어야 하며 하중이 고르게 전달될 수 있게 설치할 수 있다.		
마루판 설치하기	도면에 따라 마루배열이 일직선이 될 수 있도록 기준선을 설정할 수 있다.		
	고무망치를 이용하여 제품틈새가 벌어지거나 밀리지 않도록 완전히 밀착시켜 설치할 수 있다.		
	마루자재의 수축, 팽창을 고려하여 벽과의 공간을 확보할 수 있다.		
걸레받이 설치하기	도면에 따라 걸레받이를 벽면의 길이에 맞추어 가공할 수 있다.		
	도면에 따라 걸레받이를 샛기둥 또는 나무벽돌에 설치할 수 있다.		
	걸레받이와 마루판 사이에 공기구멍을 확보하여 부재의 수축 팽창에 따른 뒤틀림 현상을 방지할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	목공사시공기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
벽 구조틀 설치하기	도면에 맞게 벽체, 천장으로 부터 각재 위치 · 기준점을 정할 수 있다.		
	기준점에 개구부 위치를 파악하여 수평, 수직각재를 설치 할 수 있다.		
	각종 보드류 규격 · 이음 부위에 따라 각재를 조정하여 설치할 수 있다.		
	도면에 따라 단열재, 방음재, 흡음재를 설치할 수 있다.		
보드 합판 붙이기	합판 · 보드를 붙이기 위한 마감치수 간격을 파악할 수 있다.		
	합판 · 보드의 재료에 따른 접착제, 철물 등을 선정할 수 있다.		
	각종 구조틀에 선정된 접착제와 철물로 합판 · 보드를 가공 부착할 수 있다.		
합지판 붙이기	도면에 맞게 벽체 천장 등으로부터 벽체 위치 기준점을 정할 수 있다.		
	접착할 벽체의 재료를 파악하여 접착제를 선정할 수 있다.		
	접착제를 벽에 발라 합지판을 수평 · 수직에 맞춰 설치할 수 있다.		
몰딩 설치하기	도면에 맞게 몰딩 부착 위치기준을 정할 수 있다		
	규격에 맞게 몰딩을 정확하게 절단할 수 있다.		
	자재의 특성에 따라 접착제 · 설치장비로 몰딩을 설치할 수 있다.		
선반 설치하기	도면에 따라 선반설치 위치기준을 정할 수 있다.		
	이동 · 고정 선반을 선별하여 설치할 수 있다.		
	선반단수 크기를 결정하여 수평 · 수직에 맞게 설치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
목공사시공응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
목공사를 위한 도면을 파악하고 공정을 진행할 수 있다. 시공 시 위험요소로부터 근로자를 보호하고, 설계 도면을 검토하고 내역을 산출하며 지정공기에 적합한 공정표를 작성하여 인원,자재,장비, 투입 계획등을 수립할 수 있다.	NCS 건축목공시공

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020101_14v2 건축목공시공 도면파악	20	도면기본지식 파악하기	6		
2			기본도면 파악하기	6		
3			현황 파악하기	8		
4	1403020102_14v2 건축목공시공 현장안전	30	안전보호구 착용하기	10		
5			안전시설물 설치하기	10		
6			불안전시설물 개선하기	10		
7	1403020103_14v2 건축목공시공 계획수립	22	설계도면 검토하기	5		
8			공정표 작성하기	5		
9			인원 투입 계획하기	5		
10			자재 장비투입 계획하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	목공사시공응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면기본지식 파악하기	건축목공시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 도면에 따라 지시하는 내용을 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.		
기본도면 파악하기	건축목공시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.		
	건축목공시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공위치 · 가공방법을 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야할 부분을 파악할 수 있다.		
현황 파악하기	건축목공시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	목공사시공응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전보호구 착용하기	현장안전수칙에 따라 안전보호구를 올바르게 사용할 수 있다.		
	현장 여건과 신체조건에 따라 보호구를 선택 착용할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 안전에 부합하는 작업도구와 장비를 휴대할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 작업안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.		
안전시설물 설치하기	산업안전보건법에서 정한 시설물설치기준을 준수하여 안전시설물을 설치할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요장치를 설치할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 안전시설물의 종류별 설치위치, 설치기준을 파악할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 안전시설물 설치계획도를 숙지할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 구조물 시공계획서를 숙지할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 시설물 안전점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
불안전시설물 개선하기	건축목공시공 현장안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다.		
	측정장비를 사용하여 안전시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 · 조치할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.		
	건축목공시공 현장안전을 위하여 안전관리요원의 교육을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	목공사시공응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 검토하기	설계도면에 따라 주요 시공부분과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	계약서상의 공사규모를 파악하여 공사의 계약내용에 따라 공사의 한계 · 범위를 분석할 수 있다.		
	설계도서 검토를 통해 세부공정을 파악할 수 있다.		
	설계도면에 따라 계약 내역과 도면상의 내역 물량을 파악할 수 있다.		
	설계도면을 검토하여 시공방법이 적합하지 않을 시 대안 · 개선안을 제시할 수 있다.		
공정표 작성하기	설계도면에 따라 도출된 작업량에 의거하여 세부 작업공기를 산출할 수 있다.		
	전체 공정을 파악하여 주요 공정을 구분할 수 있다.		
	전체공정표에 따라 공사의 선후 관계를 고려하여 목공사 공정표를 작성할 수 있다.		
	분류된 선후 관계에 따른 목공사 공정표를 작성할 수 있다.		
인원 투입 계획하기	산출된 작업량을 기준으로 실행내역을 작성할 수 있다.		
	실행내역을 근거로 하여 필요한 인원을 구성할 수 있다.		
	작업공정에 따라 필요 인원을 배치할 수 있다.		
자재 장비투입 계획하기	설계도면에 따라 목재의 종류와 가공물량을 파악하여 정리할 수 있다.		
	파악된 가공물량을 기준으로 필요한 장비를 선정하고 소요량을 산출할 수 있다.		
	공정표에 따라 필요장비의 투입날짜와 시간을 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
필름접착			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	52	

1. 지도목표	2. 교재
바탕처리, 단순구조작업, 응용구조작업 등의 학습을 통해 학습자들이 스스로 필름 시공을 할 수 있도록 한다.	NCS 필름 바탕처리,필름 단순구조작업, 필름 응용구조작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020914_19v3 필름 바탕처리	12	목재면 기초 작업하기	3		
2			금속면 기초 작업하기	3		
3			합성수지면 기초 작업하기	3		
4			석고보드면 기초 작업하기	3		
5	1403020915_19v2 필름 단순구조작업	20	걸레받이 작업하기	2		
6			몰딩 작업하기	2		
7			알판 작업하기	2		
8			문틀 작업하기	2		
9			문짝 작업하기	2		
10			쫄대 작업하기	4		
11			파티션 작업하기	4		
12			창틀 작업하기	2		
13	1403020916_19v2 필름 응용구조작업	20	인테리어필름 재단 작업하기	2		
14			3단몰딩 작업하기	2		
15			크라운몰딩 작업하기	2		
16			원형모양 작업하기	2		
17			가구 작업하기	2		
18			이미지월 작업하기	2		

19	1403020916_19v2 필름 응용구조작업	20	타마감공정과의 연계시공 작업하기	2		
20			금속 작업하기	4		
21			등박스 작업하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	필름접착		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
목재면 기초 작업하기	연마지 및 칼날 ,망치 등을 이용하여 바탕을 면고르기 할 수 있다.		
	바탕면을 확인하여 오염물을 제거할 수 있다.		
	바탕면을 확인하여 균열, 구멍을 퍼티로 메울 수 있다.		
	건조된 퍼티의 자국을 일직선, 또는 타원형 방향으로 연마하여 표면 처리할 수 있다.		
	접착제인 프라이머를 적절하게 도포 할 수 있다.		
금속면 기초 작업하기	그라인더 및 연마지를 사용하여 금속면 고르기를 할 수 있다.		
	바탕면을 확인하여 균열을 퍼티로 메울 수 있다.		
	건조된 퍼티의 자국을 일직선, 또는 타원형 방향으로 연마하여 표면 처리를 할 수 있다.		
	접착제인 프라이머를 적절하게 도포 할 수 있다.		
합성수지면 기초 작업하기	합성수지면의 돌출된 이물질을 보수하여, 바탕면을 처리할 수 있다.		
	합성수지면의 이음부분을 보수 할 수 있다.		
	합성수지면을 퍼티작업 할 수 있다.		
	합성수지면의 적절한 프라이머 도포 작업을 할 수 있다.		
석고보드면 기초 작업하기	석고보드면의 돌출된 타카핀을 보수하여, 바탕면을 처리할 수 있다.		
	석고보드면의 이음부분을 보수 할 수 있다.		
	석고보드면을 퍼티작업 할 수 있다.		
	석고보드면의 적절한 프라이머 도포 작업을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	필름접착		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
걸레받이 작업하기	목재 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	걸레받이의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	걸레받이 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	홈과 연결된 걸레받이를 부착할 수 있다.		
몰딩 작업하기	목재 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	몰딩의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	몰딩 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	홈과 연결된 몰딩을 부착할 수 있다.		
알판 작업하기	첫 번째 알판을 부착 후 홈과 연결된 알판을 부착할 수 있다.		
	걸레받이와 연결된 알판을 부착 할 수 있다.		
	3.몰딩과 연결된 알판을 부착 할 수 있다.		
	쫄대와 연결된 알판을 부착 할 수 있다.		
	사각모양의 형태를 부착 할 수 있다.		
문틀 작업하기	걸레받이와 연결된 문틀을 부착 할 수 있다.		
	몰딩과 연결된 문틀을 부착 할 수 있다.		
	문틀의 모양에 따른 부착 순서를 결정할 수 있다.		
	타 마감재와 문틀의 연계에 따른 시공 방법을 결정할 수 있다.		
	문틀의 모양에 따라 필름의 조각수를 결정할 수 있다.		
문짝 작업하기	문틀과 연결된 문짝을 부착 할 수 있다.		
	문짝의 모양에 따른 부착 순서를 결정할 수 있다.		
	문짝의 모양에 따라 필름의 조각수를 결정할 수 있다.		
	넓은 면을 부착 시 위치 선정을 결정할 수 있다.		

문짝 작업하기	넓은 면의 탈착 방지를 위한 시공방법을 향상 할 수 있다.		
쫄대 작업하기	폭이 좁고 꺽임이 많은 면을 부착 할 수 있다.		
	물체의 모양에 따라 부착 무늬결을 선택할 수 있다.		
	물체모양에 따라 필름의 조각수를 결정 할 수 있다.		
	접착력 향상을 위하여 필름의 부착 순서를 결정 할수 있다.		
파티션 작업하기	파티션의 본체와 연결된 타 마감재와의 연계 부착방법을 결정할 수 있다.		
	파티션의 모양에 따른 부착 순서를 결정할 수 있다.		
	파티션의 모양에 따라 필름의 조각수를 결정할 수 있다.		
	파티션의 넓은 면을 부착 시 위치 선정을 결정할 수 있다.		
창틀 작업하기	창틀의 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	창틀의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	창틀 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	다양한 창틀의 형태에 따라 필름을 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	필름접착		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인테리어필름 재단 작업하기	인테리어필름을 확인하여 무늬 결의 종류를 파악할 수 있다.		
	인테리어필름의 재단을 위해 무늬 결의 방향을 파악할 수 있다.		
	측정도구를 사용하여 시공부위의 길이와 폭을 측정할 수 있다.		
	실측한 시공부위 치수를 기준으로 필요한 인테리어필름의 소요량을 결정할 수 있다.		
	중요한 재단 치수에 따라 순차적으로 재단할 수 있다.		
3단몰딩 작업하기	3단 몰딩의 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	3단 몰딩의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	3단 몰딩 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	홈과 연결된 3단 몰딩을 부착할 수 있다.		
	3단 몰딩을 부착하기 위한 적정한 필름의 조각수를 결정 할 수 있다.		
	3단 몰딩을 부착하기 위한 필름 조각의 부착 순서를 결정 할 수 있다.		
크라운몰딩 작업하기	크라운몰딩에 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	굴곡 지고 길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	크라운몰딩의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	크라운몰딩 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	홈과 연결된 천장몰딩을 부착할 수 있다.		
	크라운몰딩을 부착하기 위한 적정한 필름의 조각수를 결정 할 수 있다.		
	크라운몰딩을 부착하기 위한 필름 조각의 부착 순서를 결정 할 수 있다.		
원형모양 작업하기	원형모양의 형태에서 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	원형의 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	모양의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	원형 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		

원형모양 작업하기	홈과 연결된 원형를 부착할 수 있다.		
	원형을 부착하기 위한 적정한 필름의 조각수를 결정 할 수 있다.		
	원형을 부착하기 위한 필름 조각의 부착 순서를 결정 할 수 있다.		
	다양한 형태의 원형을 부착 할 수 있다.		
가구 작업하기	가구의 본체와 연결된 문짝을 부착할수 있다.		
	가구의 모양에 따른 부착 순서를 결정할 수 있다.		
	가구의 모양에 따라 필름의 조각수를 결정할 수 있다.		
	넓은 면을 부착 시 위치 선정을 결정할 수 있다.		
	넓은 면의 탈착 방지를 위한 시공방법을 향상을 결정 할 수 있다.		
	가구의 사용용도에 따라 시공 방법을 결정 할 수 있다.		
이미지월 작업하기	이미지월(포인트) 형태에서 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	이미지월(포인트) 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	이미지월(포인트) 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	홈과 연결된 이미지월(포인트)를 부착할 수 있다.		
	이미지월(포인트)를 부착하기 위한 적정한 필름의 조각수를 결정 할 수 있다.		
	이미지월(포인트)를 부착하기 위한 필름 조각의 부착 순서를 결정 할 수 있다.		
	다양한 형태의 이미지월(포인트)를 부착할수 있다.		
타마감공정과의 연계시공 작업하기	타마감재와 연관관계 작업을 위한 타마감재의 종류를 알수 있다.		
	타마감재와 연관관계 작업을 위한 타마감재의 특성을 알수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	타마감재의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	타마감재와의 특성을 고려하여 필름을 알맞게 부착 할 수 있다.		
금속 작업하기	금속 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	폭이 넓은 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	금속의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	금속 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	다양한 금속의 형태에 따라 필름을 부착할 수 있다.		
등박스 작업하기	등박스 이음매 등 틈이 난 곳은 틈을 메울 수 있다.		
	다양한 형태의 등박스를 부착할수 있다.		
	꺽인 부위를 정확 하게 부착할 수 있다.		
	길이가 긴 면을 정확하게 부착할 수 있다.		
	폭이 넓은 면을 정확하게 부착할수 있다.		
	등박스의 특성을 고려하여 인테리어필름을 효과적으로 사용할 수 있다.		
	등박스 두께면의 접착력을 향상시킬 수 있다.		
	홈과 연결된 등박스를 부착할 수 있다.		
	등박스를 부착하기 위한 적정한 필름의 조각수를 결정 할 수 있다.		
	등박스를 부착하기 위한 필름 조각의 부착 순서를 결정 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
도배시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	98	
1. 지도목표		2. 교재	
도배시공준비, 바탕처리, 정배지의 무늬확인, 치수재기를 통한 도배지 재단을 하여 벽면 수장 시공을 할 수 있도록 한다.		NCS 도배시공준비, 도배 바탕처리, 도배지 재단	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020904_14v2 도배시공 준비	30	도배 시공상세도 확인하기	6		
2			도배 작업방법 검토하기	6		
3			도배 세부공정 계획하기	6		
4			도배 마감기준선 설정하기	6		
5			가설물 설치하기	6		
6	1403020905_17v3 도배 바탕처리	40	콘크리트면 바탕처리하기	10		
7			미장면 바탕처리하기	10		
8			석고보드 합판면 바탕처리하기	20		
9	1403020906_19v3 도배지 재단	28	무늬확인하기	8		
10			치수재기	8		
11			재단하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도배시공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도배 시공상세도 확인하기	현장여건을 반영하여 시공상세도를 해독할 수 있다.		
	마감 작업이 바닥, 벽체 및 천정 마감선에 맞추어 시공 가능한 지를 확인할 수 있다.		
	시공상세도를 확인하여 바닥, 벽체 및 천정 매설물의 여부를 파악할 수 있다.		
	시공상세도를 확인하여 줄눈 및 이질 바닥 이음부를 파악할 수 있다.		
도배 작업방법 검토하기	공정에 따른 작업순서에 맞춰 자재 반입 일정을 수립할 수 있다.		
	자재의 종류와 특성을 고려하여 작업방법을 선정할 수 있다.		
	시공성을 고려하여 작업방법을 검토하고, 책임자와 협의할 수 있다.		
	공사의 진척사항을 파악하여 다른 공정과의 간섭을 방지할 수 있다.		
도배 세부공정 계획하기	공사특성, 작업조건을 고려하여 세부공정계획을 수립할 수 있다.		
	세부공정표를 고려하여 인력, 자재, 장비 수급계획을 수립할 수 있다.		
	타공종과의 간섭사항을 파악할 수 있다.		
	공사 지연에 따른 대비책을 수립할 수 있다.		
도배 마감기준선 설정하기	설정된 기준점을 확인하여 바닥, 벽체 및 천정공사의 마감기준점과 높이를 표시할 수 있다.		
	먹매김을 통해 마감자재 나누기 점을 표시할 수 있다.		
	마감기준점을 확인하여 잘못 설정되었을 경우 수정할 수 있다.		
가설물 설치하기	공사 규모와 방법에 따라 필요한 가설물을 파악할 수 있다.		
	가설물 설치에 필요한 가설재의 소요량을 산출할 수 있다.		
	가설물 설치에 따른 안전성을 검토할 수 있다.		
	작업이 완료될 때까지 가설물의 이전이 최소화 되도록 최적 위치를 선정할 수 있다.		
	가설물 해체에 대비해서 해체 방안을 마련할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도배시공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
콘크리트면 바탕처리하기	쇠주걱, 정, 망치를 사용하여 콘크리트면 바탕을 면고르기 할 수 있다.		
	바탕면을 확인하여 오염물을 제거할 수 있다.		
	바탕면을 확인하여 균열, 구멍을 퍼티로 메울 수 있다.		
	건조된 퍼티의 자국을 일직선, 또는 타원형 방향으로 연마하여 표면 처리할 수 있다.		
미장면 바탕처리하기	그라인더를 사용하여 미장면 바탕을 면고르기 할 수 있다.		
	바탕면을 확인하여 균열을 퍼티로 메울 수 있다.		
	건조된 퍼티의 자국을 일직선, 또는 타원형 방향으로 연마하여 표면 처리를 할 수 있다.		
석고보드 합판면 바탕처리하기	석고보드 · 합판의 돌출된 타카핀을 보수하여, 바탕면을 처리할 수 있다.		
	석고보드 · 합판의 이음부분을 보수 초배할 수 있다.		
	합판면을 밀착 초배 또는 바인더를 도포할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도배시공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
무늬확인하기	정배지를 확인하여 무늬의 종류를 파악할 수 있다.		
	정배지의 재단을 위해 무늬 간격을 파악할 수 있다.		
	설계도서와 현장여건과 비교하여 무늬 조합을 파악할 수 있다.		
치수재기	현장 여건을 고려하여 정배지의 무늬를 조합할 수 있다.		
	측정도구를 사용하여 시공면의 길이와 폭을 측정할 수 있다.		
	실측한 시공면 치수를 기준으로 필요한 도배지의 소요량을 결정할 수 있다.		
재단하기	현장 여건을 고려하여 작업 공간을 선정하고, 기계도구를 배치할 수 있다.		
	현장 여건과 자재 특성을 고려하여 재단 작업을 할 수 있다.		
	받침대가 일직선을 유지하도록 고정할 수 있다.		
	도배 풀기계를 활용하여 도배지를 재단 할 수 있다.		
	천장, 벽, 바닥의 순서로 치수에 맞춰 재단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 실내건축디자인과 직종 : 건축목공수장시공직종

교과목명			
실내건축시공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
실내건축디자인과	전공실습	46(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 학습된 이론과 기술을 활용 개인의 능력을 발휘하여 종합적이고 완성도 높은 프로젝트를 수행함으로써 산업현장에 접근하는 기틀을 마련한다.	자체 수업자료 제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실내건축 목공 실무	14			
2	천장설치	6			
3	실내소품제작	10			
4	실내비품제작	10			
5	몰딩 등 마감공사	6			